


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1985 | ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 708

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 78603/3262

Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου Μυτιλήνης Ν. Λέσβου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παρ. 1.

3. Την 30595/1138/26.4.85 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος «Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Μυτιλήνης» (ΦΕΚ 250/Δ/29.5.85).

4. Το υπ' αριθμ. Π.624/25.1.85 έγγραφο του ΤΠ-ΠΕ Νομαρχίας Λέσβου προς το Δήμο Μυτιλήνης.

5. Το υπ' αριθμ. Π.911/29.1.1985 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομαρχίας Λέσβου προς τους αρμόδιους φορείς.

6. Την υπ' αριθμ. 84/1985 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης (Ν. Λέσβου).

7. Το υπ' αριθμ. 240/11.3.1985 έγγραφο της Υπηρεσίας Περιφερειακής Αναπτύξεως Νήσων Ανατολικού Αιγαίου του Υπουργείου Οικονομίας.

8. Το υπ' αριθμ. 10302/23.7.1985 έγγραφο της Δ/νσης Υδατικού Δυν.-Φυσικών Πόρων του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων.

9. Το υπ' αριθ. 513499/24.4.1985 έγγραφο της Δ/νσης Β τμήμα Β3 του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

10. Το υπ' αριθ. 3063/22.3.1985 έγγραφο της Δ/νσης Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας.

11. Το υπ' αριθ. 633/6.3.1985 έγγραφο της Δ/νσης Δασών.

12. Το υπ' αριθμ. 52/3643 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Νήσων του Ο.Τ.Ε.

13. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

14. Οι υπ' αριθμ. 72/85, 73/85 και 87/85 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Ν. Λέσβου, αποφασίζουμε :

1. Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του οικισμού Μυτιλήνης, όπως τα όρια του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στους 4 χάρτες Π-1.11 και στους 4 χάρτες Π-1.2, Π-1.3.2 σε κλίμακα 1 :5.000. Κυρίως το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει :

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του οικισμού Μυτιλήνης για πληθυσμιακό μέγεθος 26.000 περίπου κατοίκων (πληθ. 1987) με :

α) Την επέκταση του σχεδίου πόλης (χάρτες Π1.4) σε εκτάσεις, πυκνοδομημένες (160 Ηα περίπου) και αραιοδομημένες (130 Ηα περίπου) συνολικής επιφάνειας 290 Ηα περίπου (περιλαμβάνεται και η βιοτεχνική ζώνη με 53 Ηα) και τη δημιουργία τριών πολεοδομικών ενοτήτων και δεκαεπτά (17) γειτονιών, με μέση πυκνότητα και μέσο συντελεστή δόμησης όπως φαίνονται στο χάρτη Π-1.4, Π-1.5 σε κλίμακα 1 :10.000 ως εξής :

Ενότητα Α

Αγία Κυριακή : Πυκνότητα κατ/εκτάριο 80 μ., συντελεστής δόμησης 1,0.
Πάνω Σκάλα : Πυκνότητα 100 κατ/Ηα, συντελεστής δόμησης 1.60.
Κιόσκι-Κουλμπάρα : Πυκνότητα 80 κατ/Ηα. Σ.Δ. 1.00.
Άγιος Θεράπων : Πυκνότητα 100 κατ/Ηα Σ.Δ. 1.20.
Άγιος Συμεών : Πυκνότητα 100 κατ/Ηα. Σ.Δ. 1.60.

Ενότητα Β

Καμάρες : Πυκνότητα 80 κατ/Ηα Σ.Δ. 0.80.
Βουναράκι : Πυκνότητα 80 κατ/Ηα. Σ.Δ. 0.80.
Λαγκαδά-Λαζαρέτο : Πυκνότητα 80 κατ/Ηα Σ.Δ. 0,80.
Πυργέλια : Πυκνότητα 100 κατ/Ηα Σ.Δ. 1.00.
Καλλιθέα : Πυκνότητα 100 κατ/Ηα Σ.Δ. 1.00.

Ενότητα Γ

ΒΙΓΝ : Πυκνότητα 100 κατ/Ηα Σ.Δ. 1.00
Χρυσομαλλούσα : Πυκνότητα 100 κατ/Ηα Σ.Δ. 0,70.
Σουράδα : Πυκνότητα 40 κατ/Ηα Σ.Δ. 0,50.
Χάλικες : Πυκνότητα 40 κατ/Ηα Σ.Δ. 0,70.
Βαρειά-Ακρωτήρι : Πυκνότητα 40 κατ/Ηα Σ.Δ. 0.50.
Κουμικό-Ακλειδιού : Πυκνότητα 40 κατ/Ηα Σ.Δ. 0,50.
Πληγώνι : Πυκνότητα 40 κατ/Ηα Σ.Δ. 0.50.

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων όπως φαίνονται στους χάρτες Π-1.3.2. -Π.1.2 και Π-1.11 και ειδικότερα :

Η κύρια χρήση του οικισμού να είναι γενική κατοικία.

Αμιγής κατοικία στην περιοχή Καλλιθέας στην περιοχή κάτω από τους Χάλικες, στη Σουράδα καθώς και σε μεμονωμένα οικοδομικά τετράγωνα.

Τη διατήρηση της σημερινής θέσης του κέντρου του οικισμού, δηλ. τις γειτονιές Αγ. Συμεών, Άγιος Θεράπων, με προεκτάσεις προς την επάνω Σκάλα μέσω της Παλιάς Αγοράς και προς το Νοσοκομείο μέσω της Καβέτσου.

Την αποκέντρωση του λιανικού εμπορίου στα τοπικά κέντρα των γειτονιών.

Τη δημιουργία ζώνης χονδρεμπορίου και βιοτεχνίας στη θέση Ταμπακαυριά-Ουτζά.

Τη διατήρηση ιχθυόσκαλας στα Ταμπακαυριά με παράλληλη διατήρηση των χώρων αποθήκευσης στο φανάρι για τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες.

Τη δημιουργία Δημοτικής Αγοράς στη θέση Κουμιδιά.

Τη δημιουργία Διοικητικού Κέντρου στο χώρο από Ελ. Βενιζέλου μέχρι τα μπαζώματα του Μακρύ Γιαλού.

Τη δημιουργία Πυροσβεστικού Σταθμού στην έξοδο της πόλης προς τα Λουτρά.

Την οργάνωση των εγκαταστάσεων εκπαίδευσης σε κάθε Πολεοδομική ενότητα είτε με αναμόρφωση των υπαρχόντων διδακτηρίων, είτε με δημιουργία νέων στις περιοχές επέκτασης.

Επέκταση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Θεράποντα' του 4ου Αγ. Συμεών του 8ου Αγ. Κυριακής και δημιουργία καινούριου στη Χρυσομαλλούσα.

Δημιουργία νηπιαγωγείου σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία.

Επέκταση των Α'Β'Γ' Γυμνασίου Λυκείου δημιουργία νέων στο ΒΙΓΝ και τη Χρυσομαλλούσα.

Τεχνικά Λύκεια δίπλα στο συγκρότηνα Γυμνασίων στα Πυργέλια.

Χωροθέτηση τμημάτων του Πανεπιστημίου του Αιγαίου στα κτίρια καταργουμένων ή μεταφερομένων διδακτηρίων καθώς και σε άλλα υπάρχοντα κτίρια.

Οργάνωση των εγκαταστάσεων πρόνοιας και περίθαλψης ως εξής :

α) Τη δημιουργία τριών βρεφονηπιακών σταθμών ένα σε κάθε συνοικία.

β) Αναβάθμιση παιδικών σταθμών Συνοικισμού και Μακρύ Γιαλού και δημιουργία νέων για τις γειτονιές Αγ. Θεράποντα, Κιόσκι, Αγ. Συμεών, δύο άλλων για τις γειτονιές Καμάρες, Λαζαρέτο-Λαγκάδα-Βουναράκι, ενός στη Χρυσομαλλούσα και 1-2 στους Χαλικές Βαρειά-Ακρωτήρι-Πληγώνι-Κουμικό-Ακλειδιού.

Εξεύρεση γης για παιδικές χαρές στην πάνω Σκάλα, Λαγκάδα, Καμάρες, Αγ. Κυριακή, Καλλιθέα, Χρυσομαλλούσα, Χάλικες.

Επέκταση και βελτίωση του υφισταμένου γηροκομείου.

Συστέγαση των δύο Ορφανοτροφείων και απόδοση του χώρου που ελευθερώνεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Τη μετακίνηση του Ασύλου Ανιάτων στο Νοσοκομείο.

Τη βελτίωση των εγκαταστάσεων για την περίθαλψη με επέκταση τω ΒΙΓΝ και δημιουργία Κ.Υ. Αστικού Τύπου.

Τη δημιουργία νέων αθλητικών πυρήνων στην Αγία Κυριακή (Τύπου Β) και στα Πυργέλια (τύπου Α) στο χώρο των Γυμνασίων). Επίσης στα σχολικά συγκροτήματα Χρυσομαλλούσας και Ακαδημίας. Διατήρηση των υφισταμένων στον Ταρλά και επέκταση των εγκαταστάσεων στο Ναυτικό Όμιλο Μυτιλήνης.

Τη διαμόρφωση ελεύθερων χώρων και αστικού πράσινου διάσπαρτα στις γειτονιές.

Την ένταξη πολιτιστικών λειτουργιών στον αστικό ιστό με χρησιμοποίηση υπαρχόντων κτισμάτων που θα αναστηλωθούν ή θα επισκευαστούν αφού αποδεσμευτούν από τη σημερινή τους χρήση.

Την αναστήλωση και αξιοποίηση του Κάστρου και του Αρχαίου Θεάτρου, του Τούρκικου Λουτρού, Κτιρίου Χαλίμ Μπέη, παλιού Δημαρχείου, Βαλιδέ Τζαμί, Γενή Τζαμί.

Την ανάπτυξη τουρισμού και αναψυχής στους χώρους του Βορείου λιμανιού με τη δημιουργία μικρής μαρίνας, την εξυγίανση της πλαζ ΕΟΤ και της περιοχής Τσαμάκια.

Δημιουργία ζώνης αναψυχής στα μπαζώματα Μακρύ Γιαλού, τη Σουράδα, την παραθαλάσσια ζώνη κάτω από το Ξενία.

Τη μεταφορά των νεκροταφείων Χάλικα και Χρυσομαλλούσας σε περιοχή εντός ΖΟΕ και μελλοντικά και του νεκροταφείου Αγ. Κυριακής.

Τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στην περιοχή μπαζώματα στο Μακρύ Γιαλό και οργάνωση της αστικής συγκοινωνίας με το σύστημα ρουλεμάν. Μεταφορά του αμαξοστασίου αστικής και υπεραστικής συγκοινωνίας στη βιοτεχνική ζώνη.

Απομάκρυνση των αποθηκευτικών χώρων από το Νότιο λιμάνι.

Χρήση της αποβάθρας των μπαζωμάτων για εξυπηρέτηση μικρών επιβατικών και τουριστικών σκαφών.

Τη δημιουργία λιμανιού στα Ταμπακαριά για την εξυπηρέτηση της ιχθυόσκαλας και της βιοτεχνικής ζώνης που προβλέπονται Βόρεια της πόλης.

Την αναβάθμιση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και τη δημιουργία νέων όπου απαιτούνται (πίνακες Α-11.2.1 Α-11.2.3 και 1-11.6) και συγκεκριμένα στις γειτονιές Αγ. Κυριακή, Καμάρες, Λαζαρέτο, Λαγκαδά, Βουναράκι, Πυργέλια, Καλλιθέα, ΒΙΓΝ, Σουράδα, Χάλικες, Βαρειά- Ακρωτήρι, Πληγώνι, Ακλειδιού, Κουμικό, δημιουργία πλατειών.

Δημιουργία τοπικών κέντρων λιανικού εμπορίου στους Χάλικες, Βαρειά, Ακρωτήρι, Πληγώνι, Κουμικό, Ακλειδιού.

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων σε κατοίκους, με προοπτική το έτος 1987 των αναγκών σε γη (Ηα) για κοινωνική υποδομή σε επίπεδο πόλης και των αναγκών σε γη (Ηα) για κοινωνική υποδομή στις πολεοδομικές ενότητες όπως αναφέρονται στους πίνακες Α-11.2.1, Α-11.2.3 και Α-11.6.

δ) Τον καθορισμό ζωνών :

1. Οικονομικών, θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών όπως δείχνονται στους δύο χάρτες Π.1.7 και στο χάρτη Π-1.8 σε κλίμακα 1 :10.000 και ειδικότερα :

Ζώνη ειδικών κινήτρων (ΖΕΚ) στην περιοχή της κεντρικής αγοράς (εκατέρωθεν οδού Ερμού) στην περιοχή που προτείνεται για διοίκηση τα μπαζώματα του Μακρύ Γιαλού και στα Ταμπακαριά.

Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) στην περιοχή πίσω από το Νοσοκομείο.

Περιοχών ανάπλασης στην Παλιά Αγορά, γύρω από το Κάστρο και στο Βόρειο λιμάνι, στο αρχαίο θέατρο και στην περιοχή των μπαζωμάτων.

Περιοχών περιβαλλοντικής εξυγίανσης, στα Ταμπακαριά, στην Αγία Κυριακή μέχρι και το λατομείο της Δυτικής εξόδου της πόλης. Στο συνοικισμό της Αγίας Κυριακής. Στο Λατομείο του δρόμου προς τα Λουτρά. Την ακτή από Μακρύ Γιαλό μέχρι Νεάπολη. Την περιοχή μεταξύ Ακλειδιού-Κουμικό-Βαρειά-Ακρωτήρι.

2. Νέων αναπτυξιακών ζωνών και ζωνών εξυγίανσης κατοικίας όπως φαίνονται στους δύο χάρτες Π-1.6.1 και στο χάρτη Π-1.6.2 σε κλίμακα 1 :10.000 δηλ. δημιουργία ζωνών λιανικού εμπορίου στο κέντρο της πόλης και στις γειτονιές, ζώνης χονδρεμπορίου και βιοτεχνικό πάρκο στην περιοχή Ουτζά, δημιουργία ζωνών τουριστικής ανάπτυξης στο βόρειο λιμάνι γύρω από το κάστρο, στο αρχαίο θέατρο, το Μακρύ Γιαλό, την παραθαλάσσια ζώνη από το Ξενία μέχρι Βαρειά και στη Βαρειά.

Δημιουργία ζώνης προγράμματος ΟΕΚ για την παροχή έτοιμης κατοικίας (ΠΕΣ) στην περιοχή Χρυσομαλλούσας.

Β. Τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος όπως φαίνονται στο χάρτη Π-1.9. σε κλίμακα 1 :25.000 και ειδικότερα :

Για την προστασία γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας και δασικών εκτάσεων στη ΖΟΕ.

Για την προστασία των ακτών από τον Καρά Τεπέ, την περιοχή Καλαμάρι, το βόρειο λιμάνι, μέχρι τις κάτω από το κάστρο και την πλαζ του ΕΟΤ. Επίσης της ακτής από τη Σουράδα μέχρι και τη Νεάπολη.

Για την προστασία χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος, του αρχαίου θεάτρου και του Κάστρου.

Για την κήρυξη ζώνης προστασίας αρχιτεκτονικών συνόλων στη Σουράδα και το κέντρο της πόλης από Πάνω Σκάλα, Κιόσκι, Κουλμπάρα, μέχρι Άγιο Κωνσταντίνο.

Την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων Καλαμάρη.

Την ανάπτυξη-φύτευση πρασίνου στους ελεύθερους χώρους του εργοστασίου ΔΕΗ που παραμένει στη θέση που λειτουργεί σήμερα.

Την απομάκρυνση των σφαγείων.

Γ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτη δικτύων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π-2.1.1, Π-2.1.2, Π-2.2.2.
Π-2.3.2, Π-2.4.2, Π-2.6.2 και Π-2.7.2 σε κλίμακα 1 : 25.000, 1 : 10.000, 1 : 10.000, 1 : 10.000, 1 : 5.000, 1 :5.000 αντίστοιχα και ειδικότερα :

1. Την οργάνωση των δικτύων χερσαίων και θαλασσίων μεταφορών όπως φαίνεται στο χάρτη Π-2.1.2 με βασικότερες παρεμβάσεις :

Δημιουργία περιφερειακής παρακαμπτηρίου οδού στο βόρειο τμήμα που θα συνδέει τη βιοτεχνική ζώνη με την Εθνική οδό προς Καλλονή.

Δημιουργία περιφερειακής παρακαμπτηρίου οδού στο νότιο τμήμα που θα συνδέει τη νότια περιοχή της πόλης (Βαρειά, Ακρωτήρι) και κυρίως το αεροδρόμιο με την οδό προς Λουτρά.

Διάνοιξη συλλεκτηρίου οδού από το εργοστάσιο της ΔΕΗ, προς το σημερινό σκουπιδότοπο στον οποίο προβλέπεται να δημιουργηθεί Αθλητικό Κέντρο.

Διαβάθμιση της εσωτερικής κυκλοφορίας του οικισμού σε συλλεκτήριες και τοπικό οδικό δίκτυο.

Σύνταξη ειδικής μελέτης για τοπικές βελτιώσεις του υπάρχοντος δικτύου κυρίως στην περιοχή της παλιάς πόλης (Θεοκρίτου).

Δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων.

Δημιουργία χώρων στάθμευσης στην περιοχή Μπαζώματα στο Μακρύ Γιαλό και οργάνωση της αστικής συγκοινωνίας με το σύστημα ρουλεμάν.

Μεταφορά αμαξοστασίου αστικής και υπεραστικής συγκοινωνίας στη βιοτεχνική ζώνη.

Αξιοποίηση του βορείου λιμανιού με μικρή Μαρίνα, απομάκρυνση των αποθηκευτικών χώρων από το νότιο λιμάνι, χρήση της αποβάθρας των μπαζωμάτων για μικρά επιβατικά και τουριστικά σκάφη.

Δημιουργία λιμανιού στα Ταμπακούρια για την εξυπηρέτηση της ιχθυόσκαλας που χωροθετείται εκεί και της βιοτεχνικής περιοχής.

2. Δίκτυο ύδρευσης. Απαιτείται να χωρισθεί το δίκτυο σε έξι (6) ζώνες ύδρευσης (χαμηλή, μεσαία, υψηλή, νότια ζώνη, Άνω Χάλικα, ζώνη Κάτω Χάλικα) και επεκτάσεις του υπάρχοντος δικτύου.

3. Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων-αντιπλημμυρική προστασία-απορρίμματα.

Ανάγκη δημιουργίας ξεχωριστού δικτύου ακαθάρτων.

Προτείνεται η επιλογή της θέσης Μαυροβούνι (Καρά-Τεπέ) για την κατασκευή εγκαταστάσεων δευτεροβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων.

4. Ενεργειακό και Τηλεπικοινωνιακό σύστημα.

Λειτουργία περιμετρικού βρόγχου μέσης τάσης 20 KW στα όρια του σχεδίου πόλης 1987 και κατασκευή 40 περιφερειακών υποσταθμών μέσης τάσης για την αντιμετώπιση της τοπικής ηλεκτρικής ζήτησης στην επέκταση της πόλης.

Δημιουργία τηλεφωνικού κέντρου 6.000 παροχών με επεκτάσεις του υπάρχοντος δικτύου.

Δ. Τις προτάσεις για την ασφάλεια-προστασία όπως φαίνονται στους χάρτες Π-3.2 και Π-3.1.1 σε κλίμακα 1 :10.000 και 1 :25.000 αντίστοιχα και ειδικότερα :

Δημιουργία ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης.

Διατήρηση των υπαρχόντων σημείων υδροληψίας και δημιουργία νέων στην υπάρχουσα πόλη καθώς και στις επεκτάσεις.

Κατανομή σε όλη την επέκταση του οικισμού των χώρων συγκέντρωσης πληθυσμού σε περίπτωση θεομηνιών.

Σύνταξη γεωλογικών μελετών για αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν στο Κάστρο, Ξενία, Μακρύ Γιαλό.

Ε. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω χαρτών και 3 πινάκων θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμ. 18603/1985 πράξη του δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την παρούσα απόφαση.

2. Μέσα στην περιοχή του Γ.Π.Σ και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 1985

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.1 ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ha) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΛΗΣ

	Προγραμματικό μέγεθος 1987	Σταθερότυπος της ή ωφέλιμης επιφάνειας κτιρίου (τ.μ./κάτοικο)	Σύνολο γης 1987	Διαθέσιμη γη 1981	Αναγκαία νέα γη 1981-1987	αριθμός μονάδων
	(1)	(2)	(3) = (1)x(2)	(4)	(5) = (3)-(4)	(6)
1. ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ						
1. ΝΟΜΑΡΧΙΑ						
2. Δ.Τ.Υ.Ν.						
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ						
4. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ						
5. Π.Υ.Δ.Ε.						
6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙης Π.Υ.Δ.Ε.						
7. 2ος-3ος Δ.Ε.Κ.Ε.						
8. ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ						
9. Τ.Υ.Δ.Κ.						
10 ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ						
11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ						
12 ΑΓΡΟΝΟΜΕΙΟ						
13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΟΡΙΑ						
14 ΤΕΛΩΝΕΙΟ						
15 ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ						
16. ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ						
17. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ						
18. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ						
ΣΥΝΟΛΟ	25.616	0,8	20.193	12.518	7.975	
2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	25.616	0,1	2.561	500	2.061	9
3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΗΣ						
1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ						
2. ΚΕΝΤΡ.ΠΑΡΚΟ (Αγ.Ειρήνης)	25.616	5,5	140.888	125.500	15.388	
3. ΚΕΝΤΡ.ΠΑΡΚΟ (Καραπαναγιώτη)			14,00 Ha	12,5 Ha	1,15 Ha	
4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ						
1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ	1.280	1,0	1.280	1.200	80	80
2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (πρώην Δημαρχείο)	25.616	0,3	7.685	685	7.000	
3. ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	250	1,0	250	100	150	
4. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ		ΔΕΝ	ΕΠΑΡΚΕΙ			
5. ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΟΦΙΛΟΥ						
6. ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΡΙΑΝΤ						
5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ	25.616	4,0	102.464	120.000	17.536	
6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΟΛΗΣ						
1. ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	500	20	10.000	650	9.350	
2. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ	300	50	15.000	15.193	-	
3. ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	360	21	7.560	Συστεγάζεται με Παιδαγωγική Ακαδ.	-	
7. ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΟΛΗΣ						(κλίνες)
1. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (Βοστάνειο)	250	70	17.500	10.000	7.500	107
2. ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ	120	60	7.200	4.800	2.400	40
3. ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ	50	100	5.000	5.500	-	-
4. ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ	100	100	10.000	5.000	5.000	50
5. ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ	100	65	6.500	1.080	5.420	84
8. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ						
1. ΣΤΑΔΙΟ (ΕΘΝ.ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)	8.330	5,5	45.815	22.000	23.815	1 μονάδα Α
2. ΚΛΕΙΣΤΗ ΠΙΣΙΝΑ	-	-	-	-	-	-
9. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	25.616	1,0	25.616	21.000	4.616	1

Εγκρίνεται από το Σχέδιο Ν. Λέσβου

Πρόεδρ. Σχ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδ. ενότ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.3: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 2001

	ΣΥΝΟΛΟ		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ Α		ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ Β		ΠΟΛ. ΕΝΟΤ. Γ	
	Αριθμόν	ΓΗ (Ha)	Αριθμόν	ΓΗ (Ha)	Αριθμόν	ΓΗ (Ha)	Αριθμόν	
	1	2	1	2	1	2	1	
1. ΕΔΡΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	17	—	5	—	5	—	7	—
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	15	4,05	3	0,9	5	0,9	7	2,25
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	10	5,0	3	2,5	3	1,0	4	1,50
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	—	—	—	—	—	—	—	—
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	12	1,20	0	0	4	0,75	8	0,45
6. ... ΕΙΑ								
6. ΔΗΜΟΤΙΚΑ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	11	4,10	4	[illegible]	3	1,2	4	1,60
7. ΓΥΜΝΑΣΙΑ - ΛΥΚΕΙΑ	3	4,75	1	1,9	1	1,75	1	1,1[illegible]
8. ΠΑΙΔΙΚΟΙ - ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	4	0,48	1	0,13	1	0,15	2	0,20
9. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	2	8,50	1	6,0	0	0	1	2,5
10. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	13	4,35	4	1,2	4	0,9	5	2,25
11. ΙΑΤΡΕΙΑ Ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ								
12. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	11	1,6	—	0,5	—	0,5	—	0,60
ΣΥΝΟΛΟ	—	34,03		11,93	—	7,65	—	12,45

ΠΗΓΕΣ: Πίνακες Α-11.2.2 και Α-11.6 (αναλογική κατανομή των αναγκών βάσει χωρητικότητας της Πολεοδομικής Ενότητας)


ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ... ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ

159

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.6 : ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (σε κατοίκους) 1987

			Πληθυσμός Πολεοδομικής Ενότητας 81 (κατ.) (1)		Εκταση Πολεοδομικής Ενότητας (Ha) (2)		Μέσος Σ.Δ. Πολεοδομικής Ενότητας (βάση προτ.) (3)	Σταθερότυπο ωφελ. επιφ. κατοικίας (τ.μ./κατ) (4)	Σταθερότυπο γης για κοιν + τεχν υποδ. (τμ/κατ) (5)	Πυκνότητα Πολεοδ. Ενοτ (επιτρεπ.) (κατ./Ha) (6)	Βαθμός κορεσμού (7)	Συνολική Χωρητικότ. Πολεοδ. Ενοτ. (κατ.) (8)	Απομείν. Χωρητικότ κατά Πολ. Ενότ. (κατ) (9)
			p		c		σ	k	u	$d=\frac{\sigma}{k+u\sigma}\cdot 10^4$	λ	o = cdλ	c' = c-p
I	1. ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ	Α	10.251	4.066	102,80	26,80	1,40	30	28	188	0,6	11.596	1.345
	2. ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ			2.182		22,00							
	3. ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ			1.212		25,10							
II	4. ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ			1.330		11,90							
	5. ΚΙΟΣΚΙ			1.461		17,00							
	6. ΚΑΜΑΡΕΣ	Β	9.682	1.266	85,30	9,30	0,90	30	28	163	0,6	8.342	- 1.340
	7. ΛΑΖΑΡΕΤΟ			638		6,80							
III	8. ΛΑΓΚΑΔΑ			1.684		16,20							
	9. ΒΟΥΝΑΡΑΚΙ			1.580		18,00							
IV	10. ΠΥΡΓΕΛΙΑ			3.346		29,00							
	11. ΚΑΛΛΙΘΕΑ			1.168		6,00							
	12. Β.Ι.Γ.Ν.	Γ	4.999	857	189,60	20,50	1,10	30	28	183	0,6	20.818	15.819
V	13. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥΣΑ			2.380		48,00							
	14. ΣΟΥΡΑΔΑ			112		13,50							
VI	15. ΧΑΛΙΚΕΣ			598		20,00							
VII	16. ΒΑΡΕΙΑ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ			661		44,80							
VIII	17. ΠΛΙΓΩΝΙ			141		6,80							
IX	18. ΚΟΥΜΙΚΟ-ΑΚΛΕΙΔΙΟΥ			250		36,00							
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤ.		14.681		274,90		1,03	30	28	176,79	0,6	29.160	14.479
	ΖΩΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ		10.251		102,80		1,40	30	28	188,00	0,6	11.596	1.345
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ		24.939		377,70		1,16	30	28	179,84	0,6	40.758	15.824

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ... Ν. Λέσβου ... ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός



Ε.Π.Α
82.84

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΧΑΡΤΗΣ Π-2.7.2

ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 5000

ΜΑΙΟΣ 1984

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ — ΟΙΚΙΣΜΟΙ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΝΟΜΟΣ Λέσβου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Ε.Π.Α
82-84

Παμφύλλα

Μόρια

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Λουτρά

12 Νοεμβρίου 1985

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1 2
3 4

ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΧΑΡΤΗΣ Π-3.1.1


ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25000

ΜΑΙΟΣ 1984

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΝΟΜΟΣ Λέσβου





ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ε.Π.Α 82-84



Ορια σχεδιου πολης 1987
Town plan boundaries 1987

Ορια εγκεκριμενου σχεδιου πολης

Ορια οικισμου προ του 23

Ορια "πραγματικης πολης"
Development area limits



Χωροι καταλληλοι για συγκεντρωση πληθυσμου σε περιπτωση σεισμου
Gathering spaces for population in case of earthquake

1. Περιοχη εργοστασιου Καλαμαρη
2. Νεα σχολικα κτιρια Αγ Κυριακης
3. Περιοχη Β' Νεκροταφειου Αγ Κυριακης
4. 8ο δημ. σχολειο
5. Παιδικη χαρα Επανω σκαλας.
6. Πλατεια Αγ Ευδοκιμου
7. 5ο Δημοτικο σχολειο Κιοσκι.
8. Περιοχη Δικαστηριων.
9. Χωρος Τελωνειου
10. Χωρος Γαρκου (υπαρχον PARKING)
11. 2ο Δημ. σχολειο (Καμαρες)
12. Περιοχη Παλαιων Φυλακων.
13. Κεντρικο Γυμνασιο
14. Πλατεια Κυπριων Πατριωτων
15. Περιοχη Α' Νεκροταφειου (Λαζαρετο)
16. 7ο Δημοτικο σχολειο
17. Γηπεδο (Ταρλας)
18. Νεα σχολικα κτηρια (Καλιθεα)
19. Β.Ι.Γ.Ν
20. Περιοχη Νεκροταφειου Χρυσομαλλουσας
21. Δημοτ. σχολειο Χαλικων.
22. Παιδαγωγικη Ακαδημια.
23. Υπαιθριος χωρος στη Βαρεια.

Εγκαταστασεις εκτακτης αναγκης
Emergency installations


1. Στρατοπεδο
2. Νεα σχολικα κτιρια Αγ Κυριακης.
3. Δημ. σχολειο Κιοσκι.
4. Πρωην φυλακες
5. Νομαρχια
6. Νεα σχολικα κτιρια Καλιθεας.
7. Β.Ι.Γ.Ν
8. Παιδαγωγικη Ακαδημια



Περιοχες εξυπηρετησης πληθυσμου απο τους χωρους συγκεντρωσης
Catchment area of gathering spaces

Public health installations

- A Ι.Κ.Α
- B Π.Ι.Κ.Π.Α
- C Υγειονομικο κεντρο
- D Ιδιωτ. κλινικες.
- E 6ο Δημοτ. σχολειο.
- F Β.Ι.Γ.Ν




ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

φ= 39 15'
λ= 2 45

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ


ΧΑΡΤΗΣ Π-3.2

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10000

ΜΑΙΟΣ 1984 | ΝΟΜΟΣ Λεσβου



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Ε.Π.Α
82-84

Έγκριση Γεν. Πολεοδομικού Σχεδίου Μυτιλήνης ν. Λέσβου

12 Νοεμβρίου 1985.
Η
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΒΑΣ. ΓΡΥΠΑΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ

Π-12 Π-132


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ-ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ / οικισμός - ΖΟΕ


ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 5000

ΜΑΙΟΣ 1984

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΝΟΜΟΣ Λέσβου





Ε.Π.Α
82-84

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


ΧΑΡΤΗΣ Π-1.11 ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΜΑΙΟΣ 1984

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΝΟΜΟΣ Λεσβου



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Ε.Π.Α
82.84

78603/85
Εγκρίσεις Γεν. Πολεοδομικού Σχεδίου Μυτιλήνης Ν. Λέσβου

12 Νοεμβρίου 1985
Η
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΒΑΣ. ΓΡΙΓΟΡΗ

Βαρειά

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


ΧΑΡΤΗΣ

Π — 1.11 | ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΜΑΙΟΣ 1984 | ΝΟΜΟΣ Λέσβου





Γ.78603/85.
Έγκριση Γεν. Πολεοδομικού Σχεδίου Μυτιλήνης ν. Λέσβου

12 Νοεμβρίου 1985
Η
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΒΑΣ. ΓΡΥΠΠΗ

Ε.Π.Α
82-84

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ	
Π-1.11	ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 5000	ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ Λέσβου



Ε.Π.Α
82-84

Γ.78603/85
Έγκριση Γεν. Πολεοδομικού Σχεδίου Μυτιλήνης «Λέσβου»

12 Νοεμβρίου 1985
Η
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΒΑΣ. ΓΡΥΠΑΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ


ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ

Π- 1.11 | ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 5000	ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ Λέσβου



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Ε.Π.Α
82-84

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΕ 1:100.000 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π-1.2 Π-1.3.2

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ-ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ / οικισμος -

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000

ΜΑΙΟΣ 1984


ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΝΟΜΟΣ Λεσβου

Ε.78603/83
Εγκρίνεται Γεν. Πολεοδομικό
Σχέδιο Μυτιλήνης ν. Λέσβου

12 Νοεμβρίου 1985
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΒΑΣ. ΓΡΙΠΠΗ



Ε.Π.Α.
32-84

12 Νοεμβρίου 1985
Η
Διευθύντρια

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π-12 Π-132

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ-ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ / οικισμος -

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000
ΜΑΙΟΣ 1984

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΝΟΜΟΣ Λεσβου



Γ. 78603/85
Εγκρίνεται του Πολεοδομικού Σχεδίου Μυτιλήνης ν. Λέσβου

12 Νοεμβρίου 1985
Η
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ε.Π.Α
82-84

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π-1.2 Π-13.2

ΕΝΟΤΗΤΕΣ-ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ
ΧΡΗΣ... / οικισμος - ΖΟΕ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 5000
ΜΑΙΟΣ 1984

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΝΟΜΟΣ Λεσβου



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ε.Π.Α.
82-84

Ορια εγκεκριμενου σχεδιου πολης 1982
Town-plan limits 1982

Ορια οικισμού προ του '23
Limits of pre-1923 settlement

Ορια πραγματικης πολης 1982
Development area limits 1982

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987

Ορια συνοικιας
District limits

Ορια γειτονιας
Neighborhood limits

Περιοχη επεκτασεων
Expansion area

Ορια πολεοδομικων ενοτητων - γειτονιων
Urban unit limits

1 Μικτη πυκνοτητα (κατ/Ηα) κατα πολεοδομικη ενοτητα
Brutto density per urban unit


2 Μεσος Συντελεστης Δομησης κατα πολεοδομικη ενοτητα
Average plot-ratio per urban unit

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Γ.78603/85
Εγκριση Γεν. Πολεοδομικου Σχεδιου Μυτιληνης ν. Λεσβου
12 Νοεμβριου 1985
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΒΑΣ. ΓΡΥΠΑΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΚ 1:100000 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ




ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π-1.4 Π-1.5

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10000	ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ Λεσβου



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΠΑ 82-84

- Town plan boundaries
- Όρια εγκεκριμένου σχεδίου 1982 — Town plan limits 1982
- Όρια οικισμού προ του 23 — Limits of pre-1923 settlement
- ΖΟΕ — Όρια ζώνης οικιστικού ελέγχου — Urban development control zone limits
- ΖΕΕ — Ζώνες ειδικής οικονομικής ... — Special financial incentive zones
- ΖΕΚ — Ζώνες άλλων ειδικών κινήτρων — Other special incentive zones
- Όρια περιοχής ανάπλασης — Renewal-area limits
- Όρια περιοχής περιβαλλοντικής εξυγίανσης-αναβάθμισης — Area of environmental improvement

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

... Γ. 78605/85 ΑΠΟΦΑΣΗ

Έγκριση Γεν. Πολεοδομικού Σχεδίου Μυτιλήνης ν. Λέσβου

12 Νοεμβρίου 1985

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΒΑΣ. ΓΡΥΛΛΗ


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000 — ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ — ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

φ = 39 15

λ = 2 45

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ

Π-1.7


ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10000

ΜΑΙΟΣ 1984

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΝΟΜΟΣ Λέσβου



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΠ.Α
82-84

Όρια σχεδίου πόλης 1987
Town plan boundaries

Όρια εγκεκριμένου σχεδίου 1982
Town plan limits 1982

Όρια οικισμού προ του 23
Limits of pre-1923 set.


Όρια ζώνης οικιστικού ελέγχου
Urban development control zone limits

Ζώνες ειδικής οικονομικής ενίσχυσης
Special financial incentive zones

Ζώνες άλλων ειδικών κινήτρων
Other special incent. zones

Όρια περιοχής ανάπλασης
Renewal area limits

Όρια περιοχής περιβαλλοντικής εξυγίανσης - αναβάθμισης
Area of environmental improvement




ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000
φ = 39°15'
λ = 2°45'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π-1.7


ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10000

ΜΑΙΟΣ 1984

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΝΟΜΟΣ Λέσβου





ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Ε.Π.Α 82-84

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries

Ορια εγκεκριμενου σχεδιου 1982
Town-plan limits 1982

Ορια οικισμου προ του 23
Limits of pre-1923 settlement

Ζωνες ενεργου πολεοδομιας
Zone of operational planning

Ζωνες αστικου αναδασμου
Urban land adjustment zone

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:10000 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Φ= 39 15
Λ= 2 45

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΧΑΡΤΗΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΖΩΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

Π-1.8

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10000

ΜΑΙΟΣ 1984

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΝΟΜΟΣ Λεσβου



Ε.Π.Α
82-84

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Γ.78603/85
Ερμηνεία του Πολεοδομικού Σχεδίου Μυτιλήνης ν. Λέσβου

12 Νοεμβρίου 1985
Η
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΒΑΣ. ΓΡΥΠΠΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000
φ = 39 15'
λ = 2 45

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π-1.6.1

ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΝΟΜΟΣ Λέσβου

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10000
ΜΑΙΟΣ 1984



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Ε.Π.Α
82-84

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987

Ορια εγκεκριμενου σχεδιου 1982
Town-plan limits 1982

Ορια οικισμου προ του '23
Limits of pre-1923 settlement

Ορια ΖΟΕ
Urban development control zone limits

Ζωνες λιανικου εμποριου
Retail zones

Ζωνες χονδρικου εμποριου και αποθηκων
Whole sale and warehouses

Ζωνες-παρκα βιοτεχνιας
Manufacturing parks

Ζωνες-παρκα βιομηχανιας
Industrial parks

Ζωνες τουριστικης αναπτυξης
Touristic development zones

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Ε.98603/85

Εγκριση Γεν. Πολεοδομικου Σχεδιου Μυτιλήνης ν. Λεσβου

Αθήνα 12 Νοεμβριου 1985

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΒΑΖ. ΓΡΥΛΛΗ


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000
Φ = 39°15'
Λ = 2°45'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ




ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π-1.6.1

ΝΕΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10000
ΜΑΙΟΣ 1984

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΝΟΜΟΣ Λεσβου


ΑΟΕΚ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Ε.Π.Α
82-84

ΠΚΑ Housing renewal project

ΠΕΣ

ΠΣΔ Residential area for cooperative housing

ΠΟΟ Low cost subsidized area

ΠΕΝ

Γ78603/85
Εγκριση Γεν. Πολεοδομικού Σχεδίου Μυτιλήνης ν. Λέσβου

12 Νοεμβρίου 1985
Η
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΒΑΣ. ΓΡΥΛΛΗ


ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ Π-1.6.2	ΖΩΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10000	ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ Λέσβου


ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
[illegible] & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ε.Π.Α
82-84

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια ΖΟΕ
Urban development control zone limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town plan boundaries 1987

Ζωνη προστασιας ακτων
Protected costal zone

Ζωνη προστασιας δασων
Protected woodlandzone

Ζωνη προστασιας γεωργικης γης υψηλης παραγωγικοτητας
Protected agricultural land zone

Ζωνη προστασιας χωρων ιστορικου ενδιαφεροντος
Protected areas with historical interest

Ζωνη προστασιας αρχιτεκτονικων συνολων ιστορικης ή παραδοσιακης κληρονομιας
Zone of architectural heritage

Οχλουσες χρησεις προς απομακρυνση
Obnoxious land uses to be removed

Νεες θεσεις μεταφορας οχλουσων χρησεων
New installation sites

Ζωνη που προτεινεται να μπει σε ιδιο νομικο καθεστως
Zone of special land policy

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
[illegible]
[illegible] Γ.98603/85 [illegible]
περι Εγκρισης του Πολεοδομικου
Σχεδιου Ν. Λεσβου
Αθηνα 12 Νοεμβριου 1985
Η
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΒΑΣ. ΓΡΥΛΛΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000
φ= 39°15'
λ= 2°45'

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

[illegible]

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1 2
3 4

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


ΧΑΡΤΗΣ
Π-1.9

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25000
ΜΑΙΟΣ 1984


ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΝΟΜΟΣ Λέσβου

Ακ. Αγριλιό


Παμφυλλα
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Λουτρα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Ε.Π.Α
82-84



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ Τ... ΑΡ. ΠΡΩΤ. 78603/85
ΠΕΡΙ Εγκριση Γεν. Πολεοδομικου Σχεδιου Μυτιληνης Ν. Λεσβου
ΑΘΗΝΑ 12 Νοεμβριου 1985
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΒΑΣ. ΓΡΥΠΑΗ




ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000
φ= 39 15
λ= 2 45

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ
Π-2.1.1


ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ —
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:25000

ΜΥΤΙΛΗΝΗ


ΜΑΙΟΣ 1984


ΝΟΜΟΣ Λεσβου



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ε.Π.Α
82-84





ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
...Ε.78603/85...
Έγκριση Γεν. Πολεοδομικού Σχεδίου Μυτιλήνης ν. Λέσβου
...12 Νοεμβρίου 1985
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΒΑΣ. ΓΡΥΠΙΔΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ — ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ

Π – 2.1.2

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10000

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΜΑΙΟΣ 1984

ΝΟΜΟΣ Λέσβου

ΥΨΗΛΗ ΖΩΝΗ

ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ

ΜΕΣΑΙΑ ΖΩΝΗ

ΖΩΝΗ ΥΨΗΛΗ

ΖΩΝΗ Κ. ΧΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΕΚ

ΖΩΝΗ Α ΧΑΛΙΚΑ

ΝΟΤΙΑ ΖΩΝΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΠΑ 82-84

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Συνοδεύει την απόφαση Γ. 78603/85

Περί Εγκρίσεως Γεν. Πολεοδομικού Σχεδίου Μυτιλήνης ν. Λέσβου

Αθήνα 12 Νοεμβρίου 1985

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΒΑΣ. ΓΡΥΠΠΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΚ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ

ΥΔΡΕΥΣΗ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ

Π-2.22

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10000

ΜΑΙΟΣ 1984

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΝΟΜΟΣ Λέσβου



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ε.Π.Α
82-84

Ορια σχεδίου πόλης 1987
Town plan boundaries 1987

Ορια περιοχης με δικτυο ομβρίων
Limits of area with storm sewers

Βασικοί αγωγοί ομβρίων
Main storm sewer

Διευθέτηση ρεμάτων με ανάχωμα
Stream with levees

Διευθέτηση ρεμάτων με ανοικτή διατομή
Stream with lined bed

Διευθέτηση ρεμάτων με κλειστή διατομή
Culvert

Αντλιοστάσιο
Pumping station

Σημείο εκβολής ομβρίων
End of storm sewer outfall

Όριο περιοχής που αποχετεύεται από κάθε αντλιοστάσιο
Area served by a particular pumping station

Βασικοί αγωγοί παντορροϊκού δικτύου
Main sewers of combined system

Συλλεκτήριος τάφρος
Intercepting canal

Περιοχή εξυπηρέτησης με βόθρους
Area served by cesspools

Βασικοί αγωγοί ακαθάρτων
Skeleton sanitary sewers

Σημείο εκβολής ακαθάρτων
End of sanitary sewer outfall

Αντλιοστάσιο
Pumping station

Βασικοί αγωγοί παντορροϊκού δικτύου
Skeleton sewers of combined system


Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
Sewage treatment plant

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Συνοδεύει την αριθ. Π.98603/85 απόφαση περί Έγκρισης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Μυτιλήνης Ν. Λέσβου
Αθήνα 12 Νοεμβρίου 1985
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΒΑΣ. ΓΡΥΠΑΡΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100.000 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ




ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ, ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΧΑΡΤΗΣ
Π-2.3.2 Π-2.4.2


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10000
ΜΑΙΟΣ 1984

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΝΟΜΟΣ Λέσβου



ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

ΧΑΡΤΗΣ Π–2.6.2

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 5000

ΜΑΙΟΣ 1984

ΜΥΤΙΛΗΝ


ΝΟΜΟΣ Λ

Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Μυτιλήνης ν. Λέσβου

12 Νοεμβρίου 1985

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΒΑΣ. ΓΡΥΠΠΗ



ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ

ΚΑΡΤΗΣ

Π_2.7.2

ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 5000

ΜΑΙΟΣ 1984

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΝΟΜΟΣ Λεσβου


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΑΡ.Ο. Γ.78603/85 ΑΠΟΦΑΣΗ περί Εγκρίσεως Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Μυτιλήνης ν. Λέσβου.

ΑΘΗΝΑ 12 Νοεμβρίου 1985

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΒΑΣ. ΓΡΥΠΑΡΗ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Πρωτευον εναεριο δικτυο επι κυκλικων στυλων

Main aerial circuit on cylindrical poles

Πρωτευον υπογειο δικτυο

Main underground circuit

Υποσταθμοι Δ.Ε.Η

Secondary stations of Δ.Ε.Η

Σταθμος μετασχηματισμου

Transformation station

Σταθμος ζευξεως

Merging station

Σταθμος παραγωγης με ηλιακη ενεργεια

Solar energy producing station

Ground level pipeline of gas burners (gas or L.P.G.)

Underground pipeline of gas burners

Substation of gas burners distribution

.... 78603/85

.... Εγκριση Γενικου Πολεοδ. Σχεδιου Μυτιληνης ν. Λεσβου

.... 12 Νοεμβριου 1.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΒΑΣ. ΓΡΥΠΠΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ



ΧΑΡΤΗΣ

Π–2.6.2

ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 5000

ΜΑΙΟΣ 1984

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΝΟΜΟΣ Λεσβου

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ